

KẾ HOẠCH

Về việc nạo vét, sửa chữa các tuyến mương trên địa bàn xã để phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ hè thu năm 2025.

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh - tế xã hội của UBND xã năm 2025; Trên cơ sở kiểm tra thực tế hiện trạng các tuyến mương tưới và mương tiêu trên địa bàn bị bồi lấp hư hỏng. (Tuyến mương B6, tuyến mương tiêu Thượng Phương – Kênh chìm Sơn Tịnh, tuyến mương Bàu Lát - Kênh chìm Sơn Tịnh, tuyến mương Bàu Điện, tuyến mương Kênh B8 – Gò Thắng, tuyến B6 – VC15 và tuyến B8 – nhà Nguyễn Phú Long). UBND xã, xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai nạo vét và sửa chữa các tuyến mương nhằm đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ hè thu năm 2025 trên địa bàn xã cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

Việc nạo vét, sửa chữa kênh mương nhằm đáp ứng yêu cầu cho việc dẫn nước, đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới tiêu cho đồng ruộng, giảm thiểu tình trạng ngập úng, bồi lấp, xuống cấp (đối với mương bê tông xi măng) góp phần vào sự ổn định sản xuất nông nghiệp và cải thiện đời sống của người dân.

2. Yêu cầu

Trong quá trình triển khai nạo vét, sửa chữa các tuyến mương tưới, tiêu phải phối hợp chặt chẽ các trưởng thôn, HTX NN để thực hiện đúng thời gian và hiệu quả.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN.

1. Nạo vét các tuyến mương bị bồi lấp:

1.1 Nạo vét tuyến mương B6. Tổng chiều dài $L = 700$ m thuê xe đào loại 0,3 nạo vét đất, cỏ, cây mai dương và các loại cây mọc khác với khối lượng nạo vét (chiều dài 700m x rộng 1,5m x cao 0,2m = $210m^3$) (khoảng 2,5 ca máy).

- Dự kiến kinh phí thực hiện: Xe đào loại 0,3: 2,5 ca x 2.100.000 đồng/ca = 5.250.000 đồng

1.2 Tuyến mương tiêu từ cống Thượng Phương – Kênh chìm Sơn Tịnh. Chiều dài : $L = 700$ m thuê nhân công phát dọn cỏ, cây mai dương và các loại cây mọc khác (khoảng 12 công).

- Dự kiến kinh phí thực hiện: $12 \text{ công} \times 350.000 \text{ đồng} = 4.200.000 \text{ đồng}$

1.3 Nạo vét tuyến mương Bàu Lát-Kênh chìm Sơn Tịnh. Chiều dài: $L=1.500 \text{ m}$. Trong đó:

Thuê xe đào loại 0,3 nạo vét đất, cỏ, cây mai dương và các loại cây mọc khác với khối lượng nạo vét (chiều dài 1.500 m x rộng 2 m x cao $0,3 \text{ m} = 900 \text{ m}^3$) (khoảng 05 ca máy).

- Dự kiến kinh phí thực hiện: Xe đào loại 0,3: $05 \text{ ca} \times 2.100.000 \text{ đồng/ca} = 10.500.000 \text{ đồng}$

1.4 Nạo vét tuyến mương Bàu Điện. Chiều dài: $L=700 \text{ m}$ thuê xe đào loại 0,3 nạo vét đất, cỏ, cây mai dương và các loại cây mọc khác với khối lượng nạo vét (chiều dài 700 m x rộng 2 m x cao $0,7 \text{ m} = 980 \text{ m}^3$) (khoảng 10 ca máy).

- Dự kiến kinh phí thực hiện: Xe đào loại 0,3: $10 \text{ ca} \times 2.100.000 \text{ đồng/ca} = 21.000.000 \text{ đồng}$

*** Tổng kinh phí thực hiện:** $5.250.000 \text{ đồng} + 4.200.000 \text{ đồng} + 10.500.000 \text{ đồng} + 21.000.000 \text{ đồng} = 40.950.000 \text{ đồng}$ (Bốn mươi triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng).

Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa

2. Sửa chữa các tuyến mương bê tông bị hư hỏng:

2.1 Tuyến mương Kênh B8 – Gò Thắng: Đoạn cống qua Gò Thắng $L = 32 \text{ m}$. Thuê nhân công tháo dỡ ống nhựa, dàn tre và lắp lại ống nhựa hiện hữu. Gia công vị kèo, lắp đặt cốt thép cột, cọc, cừ, xà, dầm, giằng.

- Dự kiến kinh phí thực hiện: $100.863.000 \text{ đồng}$.

Nguồn kinh phí thực hiện: Tiền đền bù đất công ích của UBND xã Tịnh Ấn Tây theo QĐ số 9250/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của UBND TP Quảng Ngãi.

2.2 Tuyến B6 – VC15. Chiều dài 300 m . Phá dỡ kết cấu bê tông đoạn kênh 12 m bị hư hỏng và đổ bê tông cốt thép hoàn thiện lại. Gia cố lại đáy kênh đoạn còn lại.

- Dự kiến kinh phí thực hiện: $45.000.000 \text{ đồng}$.

2.3 Tuyến B8 – Nhà Nguyện Phú Long. Chiều dài 200 m . Gia cố lại đáy kênh đoạn đầu tuyến.

- Dự kiến kinh phí thực hiện: $25.000.000 \text{ đồng}$.

*** Tổng kinh phí thực hiện:** $45.000.000 \text{ đồng} + 25.000.000 \text{ đồng} = 70.000.000 \text{ đồng}$ (bảy mươi triệu đồng).

Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn sự nghiệp phát triển kinh tế.

2. Thời gian thực hiện hoàn thành trong tháng 5 năm 2025

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Giao Công chức Địa chính – xây dựng, tài chính – kế toán phối hợp lập dự toán kinh phí và bố trí nguồn kinh phí thực hiện để đảm bảo triển khai tốt kế hoạch này, đồng thời thực hiện quyết toán kinh phí theo qui định.

2. Giao công chức chuyên môn phối hợp với các trưởng thôn, HTX NN và đơn vị thi công triển khai thực hiện kế hoạch đúng tiến độ thời gian và dự toán được phê duyệt.

3. Phân công các trưởng thôn, HTX NN theo dõi, giám sát trong quá trình thi công thực hiện kịp thời báo cáo đề xuất những vấn đề phát sinh về UBND xã để xem xét xử lý.

Trên đây là Kế hoạch nạo vét các tuyến mương tưới và mương tiêu đồng thời khắc phục lại các tuyến mương bê tông bị hư hỏng để phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ hè thu năm 2025 trên địa bàn xã Tịnh Ấn Tây./.

Nơi nhận :

- Đảng ủy xã (B/C);
- HĐND xã;
- UBMTTQVN xã, các hội đoàn thể xã;
- ĐC-XD, TC-KT, Các trưởng thôn;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH

Phan Khánh Lâm